Generalinspektion Fettabscheider EasyClean free, mit Dichtheitsprüfung

Artikelinformationen

Artikelnummer: 917411/F
GTIN: 4026092082317
Preisgruppe: 00

Beschreibung

Generalinspektion für Fettabscheider EasyClean free, mit Dichtheitsprüfung

Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden.

Zum Prüftermin müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

Grundvoraussetzung ist eine in allen Belangen fertige und betriebsbereite Anlage

- Anlage ist gemäß den Richtlinien des Herstellers verbaut und installiert
- Typenschild am Abscheider montiert
- Anlage vollständig entleert und gereinigt
- Optionales Schichtdicken-Messgerät für Fette (SonicControl) ist installiert und betriebsbereit
- Kabeleinbindung ist flüssigkeitsdicht ausgeführt
- DIN-konforme Durchlüftung eingehalten

Folgende Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden:	Entwässerungsplan, Betriebsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der Behörde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch.

Standortbedingungen:

- Anlagenbemessener Wasseranschluss zur Befüllung des Abscheiders
- Elektrische Versorgung 230 V für externe Prüfeinrichtung zum Abnahmetermin
- Zugänglichkeit der Anlage an die angeschlossenen Betriebsräume

Während der Prüfung kann die Anlage nicht betrieben werden.

Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein und auf Grund dessen die Generalinspektion vor Inbetriebnahme nicht im vollen Umfang durchzuführen ist, werden die vollen Kosten in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten. Diese muss erneut beauftragt werden und wird gesondert gemäß Prüfpauschale berechnet.

Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der DIN 4040-100:

Das Ergebnis der Prüfung der Fettabscheideranlage wird in einem Prüfbericht mit Fotodokumentation festgehalten. Die Bemessung der Fettabscheideranlage nach DIN EN 4040-100 wird durchgeführt und dem Prüfbericht zusammen mit den Messwertausdrucken beigelegt.

Undichtigkeiten bei der Generalinspektion:

Sollten bei der Prüfung Undichtigkeiten festgestellt werden, wird automatisch nach DIN 4040-100 eine Schadenserkundung zur Lokalisierung der Schäden Prüfung/Anlage durchgeführt. Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet.

Dichtheitsprüfung für Rohrleitungen, Senkkästen, Einläufe, Schächte werden getrennt beauftragt und berechnet.

Die Preise für die Rohrleitungsprüfung gelten nur im Zusammenhang mit der Dichtheitsprüfung an einer Fettabscheideranlage. Ansonsten fallen separate Fahrtkosten an.
Für Schäden, die während der Prüfung durch undichte oder unsachgemäß montierte Anlagenteile verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.

Serviceleistung:	nach Vereinbarung

Hinweis:

Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.