

Einbau und Anschluss Elektrokomp. Fettabscheider

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80220.20

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten an Fettabscheider mit Technikmodul

Leistungsumfang:

- Elektrische Anlagenkomponenten wie Pumpe, Stellmotor und Magnetventil am Schaltgerät anschließen.
- Kleinmaterial
- An- und Abfahrt

Folgende hauseitige Voraussetzungen müssen immer bauseitig ausgeführt werden:

- Fettabscheider ist komplett fertig aufgebaut
- Anlage ist mit Schachtabdeckung auf endgültiges Endhöheniveau eingebaut, DIN-konform verfüllt und verdichtet
- Zugfähiges Kabelleerrohr vom Technikschaft zur Freiluftsäule bzw. in das Gebäude ist angeschlossen
- Elektrische Zuleitung zum Schaltgerät 400 V mit erforderlicher Absicherung vorhanden (Elektroleerrohr für die Zuleitung zum Schaltgerät ist vorzusehen)
- Schaltgerät ist im Technikschaft bzw. im Gebäude montiert
- Elektrische Anlagenkomponenten vollständig und funktionsfähig auf der Baustelle vorhanden
- Magnetventile müssen bauseitig in die Wasserleitung montiert werden. Der Anschluss der Ventile am Schaltgerät erfolgt durch unseren Servicetechniker.

Kabellänge:

Bei erforderlichen Kabellängen über 10 Meter ist die Entfernung vom Technikschaft zum Schaltgerät (benötigte Kabellänge) bei Bestellung unbedingt anzugeben.

Schachtanlagen:

Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen (muss während der gesamten Arbeitszeit anwesend sein).

Ergänzende Hinweise:

- Die Pauschale beinhaltet max. 4 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.
- Eventuell notwendige Kabelverlängerungen werden gemäß aktuell gültiger Listenpreise verrechnet.
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Preis gilt nur in Verbindung mit Beauftragung einer Inbetriebnahme/Einweisung Fettabscheider.

Die Einweisung des Fettabscheiders findet im Zuge einer Entsorgung statt. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland